

DANH MỤC DỰ KIẾN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN PHONG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn phường Tân Phong giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường Tân Phong)

Biểu số: 07

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Sự cần thiết đầu tư	Hiệu quả đầu tư	Quy mô đầu tư dự kiến	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 (đơn vị tính: Triệu đồng)		Ghi chú
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	
	TỔNG SỐ						45.200	45.200	
1	Đường vào khu sản xuất, chăn nuôi tập trung	TDP Phan Lin, Lò Suối Tùng	Phụ vụ nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa, vật tư phát triển sản xuất, chăn nuôi nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp	Giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, vật tư phát triển sản xuất, chăn nuôi thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp	Tuyến 1: Đường GT cấp 5 GTMT, L=1km, Bn=6,5m, Bm=3,5m lớp mặt bê tông nhựa dày 7cm và các công trình trên tuyến	2026 - 2027	6.700	6.700	
2	Đường ra khu sản xuất TDP Sáy San 1, Sáy San 3	TDP Sáy San 1, Sáy San 3	Tuyến đường nội đồng mặt đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn trong sản xuất, thu hoạch và vận chuyển nông sản (Cây Lê, Mắc Ca, Đào...). Việc nâng cấp là cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, ổn định vùng sản xuất tập trung và hỗ trợ người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng của phường.	Xây dựng, kết nối vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, gắn với phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng trên địa bàn. Cải thiện năng lực vận chuyển nông sản, giảm chi phí sản xuất; tăng khả năng tiếp cận các khu sản xuất.	Chiều dài khoảng 3,2 km. Nền, mặt đường; Bn=4-5m, Bm=3,5m;	2026 - 2030	8.100	8.100	
3	Nâng cấp các tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã San Thàng cũ	Các TDP Chín Chu Chải, Thành Công, Phan Lin	Các tuyến đường nội đồng tại xã San Thàng (cũ) mặt đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn lầy lội vào mùa mưa, gây khó khăn trong sản xuất, thu hoạch và vận chuyển nông sản. Việc nâng cấp là cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, ổn định vùng sản xuất tập trung và hỗ trợ người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng của phường.	Cải thiện năng lực vận chuyển nông sản, giảm chi phí sản xuất; tăng khả năng tiếp cận đồng ruộng, thúc đẩy cơ giới hóa và nâng cao năng suất. Hệ thống đường nội đồng được nâng cấp góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ổn định đầu ra cho nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời hoàn thiện tiêu chí hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội bền vững.	chiều dài khoảng 5.06 km đường cho 03 TDP trên địa bàn xã San Thàng cũ (Đường nội đồng TDP Chín Chu Chải, chiều dài khoảng 2.5 km; Đường nội đồng TDP Thành Công, chiều dài khoảng 1.68km; Đường nội đồng TDP Phan Lin, chiều dài khoảng 0.88km)	2026-2030	5.000	5.000	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Sự cần thiết đầu tư	Hiệu quả đầu tư	Quy mô đầu tư dự kiến	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 (đơn vị tính: Triệu đồng)		Ghi chú
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	
4	Đường ra khu sản xuất TDP Nà Cơ	TDP Nà Cơ	Khu vực sản xuất chè tập trung tại TDP Nà Cơ hiện có hệ thống đường nội đồng nhỏ hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư, thu hái và tiêu thụ sản phẩm. Việc đầu tư nâng cấp đường nội đồng là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất chè – cây trồng chủ lực của địa bàn; đồng thời đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch và hỗ trợ người dân mở rộng diện tích chè theo quy hoạch.	Giúp cải thiện kết nối sản xuất, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả thu hoạch, chế biến chè. Tuyến đường hoàn thiện sẽ tăng năng lực cạnh tranh của vùng chè tập trung, ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân và thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất. Ngoài ra, dự án góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn phường.	+ Tuyến nằm trong vùng quy hoạch phát triển vùng sản xuất của phường Tân Phong, có diện tích khoảng S=80ha + Tuyến có chiều dài tổng chiều dài 1,55Km + Trong đó + Đoạn nâng cấp cải tạo, có chiều dài L=0,55Km, mặt đường đã được cứng hóa Bm=2,5m, Bn=4m, Mặt đường có hiện tượng bong tróc, sinh lún hư hỏng; hiện tại chiều rộng mặt đường cũng không đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân + Đoạn mở mới dài L=1,0Km, chủ yếu là đường mòn, có độ dốc lớn, gây khó khăn trong quá trình canh tác thu hoạch nông sản	2026-2030	6.200	6.200	
5	Đường nội đồng vùng sản xuất lúa tập trung hàng hóa chất lượng cao TDP Lũng Than	TDP Lũng Than	Khu vực sản xuất lúa tập trung chất lượng cao tại TDP Lũng Than hiện có hệ thống đường nội đồng nhỏ hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư, thu hoạch sản phẩm. Việc đầu tư nâng cấp đường nội đồng là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao – sản phẩm chủ lực của địa bàn; đồng thời đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch.	Giúp cải thiện kết nối sản xuất, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả thu hoạch. Tuyến đường hoàn thiện sẽ tăng năng lực cạnh tranh của vùng lúa tập trung chất lượng cao nhằm ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân và thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất. Ngoài ra, dự án góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn phường.	Đường GTNT cấp C, L=1km, Bn=4-5m, Bm = 3-4m Bê tông	2026-2030	1.200	1.200	
6	Cứng hóa đường ra khu sản xuất TDP Đoàn Kết	TDP Đoàn Kết	Khu vực sản xuất chè tập trung tại TDP Đoàn Kết hiện có hệ thống đường nội đồng nhỏ hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư, thu hái và tiêu thụ sản phẩm. Việc đầu tư nâng cấp đường nội đồng là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất chè – cây trồng chủ lực của địa bàn; đồng thời đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch và hỗ trợ người dân mở rộng diện tích chè theo quy hoạch.	Giúp cải thiện kết nối sản xuất, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả thu hoạch, chế biến chè. Tuyến đường hoàn thiện sẽ tăng năng lực cạnh tranh của vùng chè tập trung, ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân và thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất. Ngoài ra, dự án góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn phường.	+ Tuyến nằm trong vùng quy hoạch phát triển vùng sản xuất của phường Tân Phong có diện tích khoảng S=70ha + Tuyến có chiều dài tổng chiều dài 4,5Km + Trong đó Đoạn đã mở nền có chiều dài L=2,7Km, Bn=4m, sau thời gian sử dụng mặt đường đã bị sinh lún, xói mòn, một số đoạn có độ dốc lớn Đoạn mở mới dài L=1,8Km, chủ yếu là đường mòn, có độ dốc lớn, gây khó khăn trong quá trình canh tác thu hoạch nông sản	2026-2030	13.000	13.000	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Sự cần thiết đầu tư	Hiệu quả đầu tư	Quy mô đầu tư dự kiến	Thời gian KC-HT (dự kiến)	Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 (đơn vị tính: Triệu đồng)		Ghi chú
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	
7	Thủy lợi TDP Tân Phú Nhiêu		Bãi tưới TDP Tân Phú Nhiêu có diện tích nằm trong phạm vi cấp nước của công trình dự kiến xây dựng khoảng 17ha hiện đang lấy nước từ phía cuối kênh của công trình thủy lợi, dẫn qua hơn một km kênh đất. Do tuyến kênh chưa được kiên cố nên thường xuyên sảy ra tình trạng cô đại vùi lấp, bị sạt lở gây ách tắc và thất thoát nguồn nước, từ nhiều năm vào mùa sản xuất bà con luôn thiếu nước, phải tận dụng các trận mưa lớn, kéo nước từ các khe, mỏ bổ sung nước cho các tuyến kênh đất tuy nhiên chỉ đáp ứng được phần nào. Việc đầu tư xây dựng đập đầu mỗi bổ sung nguồn nước cho bãi tưới, kiên cố hóa kênh đất hiện có làm giảm thất thoát, cung cấp nước tưới đều đặn, giúp bà con ổn định sản xuất, nâng cao sản lượng	Dự án mang lại hiệu quả trực tiếp trong việc tăng năng lực tưới tiêu, nâng cao năng suất cây trồng, giảm thiểu rủi ro hạn hán, thiếu nước vào cao điểm sản xuất; Công trình hoàn thành góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời cải thiện khả năng phòng, chống thiên tai, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn	Xây dựng 01 đập đầu mỗi (Kiểu tường hướng giồng) 01 tuyến kênh chính dài 951m, kết cấu BT vữa M200# m/c 50x40cm và 02 tuyến kênh nhánh có tổng chiều dài 460m, kết cấu BT vữa M200# và công trình trên tuyến phục vụ cung cấp nước tưới cho 18ha lúa vụ mùa	2026-2030	2.500	2.500	
8	Thủy lợi Pa Cắm, Pa Cào, Pa Cú	Xã Bán Giang cũ	Bãi tưới 06ha trước đây được đầu tư công trình thủy lợi, tuy nhiên tuyến kênh chỉ dẫn tưới đầu bãi tưới dẫn đến thực tế chỉ tưới được 1/3 diện tích vùng trồng được cấp nước, 2/3 câu bãi phía nằm trên cao hiện chưa được sử dụng nước từ công trình, vào vụ mùa các hộ tận dụng nước mưa và tuyến kênh đất tự đào dẫn nước từ 02 mỏ nước phí chân núi vào ruộng để canh tác, do là tuyến kênh đất nên tình trạng cô đại vùi lấp, sạt lở việc tiếp cận nguồn nước tưới vào các mùa sản xuất gây nhiều khó khăn, mất nhiều công sức. Phương án 01: Nâng cấp tuyến kênh dẫn đã xây dựng với chiều dài 1,6km phục vụ tưới cho 06ha nêu trên, có thể cấp nước tưới cho cả hai vụ hoặc 01 vụ lúa, 01 vụ màu, tuy nhiên tuyến kênh đi qua nhiều vị trí ruộng của các hộ cần phải hợp, bản đề nghị hiến đất; Phương án 2: Xây dựng hai đầu đập kiên cố 02 tuyến kênh đất nêu trên với tổng chiều dài 1.112m đảm bảo cấp nước cho vụ mùa (xây dựng tuyến kênh đất hiện có, không cần vận động hiến đất)	Dự án mang lại hiệu quả trực tiếp trong việc tăng năng lực tưới tiêu, nâng cao năng suất cây trồng, giảm thiểu rủi ro hạn hán, thiếu nước vào cao điểm sản xuất; Công trình hoàn thành góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời cải thiện khả năng phòng, chống thiên tai, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn	1. Thủy lợi Pa Cắm: Xây dựng đập đầu mỗi thu nước (kiểu đập dâng) 816m kênh dẫn, công trình trên tuyến phục vụ tưới cho 08ha lúa vụ mùa; 2. Thủy lợi Pa Cú: Phương án 01: Nâng cấp tuyến kênh dẫn đã xây dựng với chiều dài 1,6km phục vụ tưới cho 06ha có thể cấp nước cho cả 02 vụ hoặc 01 vụ lúa, 01 vụ màu; Phương án 2: Xây dựng 02 đập đầu mỗi thu nước (kênh tường hướng dòng) 02 kênh dẫn với tổng chiều dài 1.112m phục vụ tưới cho 06ha lúa một vụ	2026-2030	2.500	2.500	